



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAMARA DE VEREADORES DE COLNIZA
LOCAL: Av.do Contorno, nº 153, Centro
DATA: 05/12/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES

COMP 01	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6 220V" (ENERGISA), INCLUSO MURETA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO 01	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T6 220V" (ENERGISA), INCLUSO MURETA	UN	1,00	17500	17.500,00
					TOTAL R\$ 17.500,00

EMPRESA	VALOR
HGW ENGENHARIA	R\$ 17.199,00
DIFFER ENGENHARIA	R\$ 18.300,00
SCG SERVICOS ELETRICOS	R\$ 17.500,00
MEDIANA = R\$ 17.500,00	

COMP 02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO CA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00000	108,44	108,44
1575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00000	2,48	2,48
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18920	21,96	4,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18920	26,68	5,04
					TOTAL R\$ 120,11

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓD. 93659.